

工 事 概 要

工 事 名 5階526号室トイレ設置工事

工 事 場 所 5階東病棟526号室

工 期 契約日～2026年3月10日

発 注 者 恩賜財団 済生会横浜市南部病院

監 理 者 恩賜財団 済生会横浜市南部病院 施設課

工 事 内 容 1. 建築工事

① 仮設工事

- ・ 養生,工事区画
- ・ 外部足場架け払い
- ・ 片付け,清掃
- ・ 資機材運搬

② 撤去工事

- ・ アスベスト含有調査(天井下地ボード,床長尺シート,巾木)
- ・ 天井ボード撤去(LGS下地共)約3000x2300
- ・ 壁ビニルクロス 約6.0㎡
- ・ 床長尺シート 約3000x2300

③ 内装工事

- ・ 天井ボード貼り(PBt=9.5+岩綿吸音板t=9.0)約6.0㎡
- ・ フカシ壁ボード貼り(LGS65+PBt=12.5)約20㎡
- ・ 新設トイレ間仕切壁ボード貼り(LGS65+PBt=12.5)約27.0㎡
- ・ 壁ビニルクロス貼り 約53㎡
- ・ 床長尺シート貼り(t=2.0)約6.0㎡
- ・ 天井点検口(450x450)2ヶ所
- ・ 吊り式アコーディオンカーテン設置(H=2200,L≒4350)

④ 建具工事

- ・ 化粧鋼板片引き戸(有効W=900,H=2100)1ヶ所

⑤ その他工事

- ・ バルコニー排水配管貫通部防水補修(腰壁含む)
- ・ バルコニー軒天ボード排水配管貫通部シーリング

2. 給排水衛生設備工事

- ・ 洋式便器(フラッシュタンク式)1組
- ・ ウォシュレット 1台
- ・ 棚付き二連紙巻器 1個
- ・ ペーパーホルダー 1個
- ・ 便座除菌クリーナー 1個
- ・ 壁掛け小形洗面器(自動水栓,電気温水器)1台
- ・ 化粧鏡(W350xH800)1枚
- ・ 跳ね上げ手摺(可動式)1台
- ・ L型手摺(700x700)1台
- ・ 給排水配管敷設
- ・ 既存壁及びスラブコア抜き(レントゲン撮影含む)

3. 既存汚水桝改修工事

- ・ 既存汚水桝撤去
- ・ 改良桝設置(450x450)
- ・ 防臭型マンホール設置
- ・ 新設排水配管接続

4. 電気設備工事

- ・ ダウンライト新設(人感センサー)2台
- ・ コンセント増設(ウォシュレット用)1ヶ所
- ・ 壁付き換気扇設置(遅れスイッチ対応)1台
- ・ ナースコール盛替え(2ヶ所)

5. 消防設備工事

- ・ スプリンクラーヘッド増設 1台